
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONTY ODDZIAŁÓW MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO w Częstochowie - REMONT OD-
DZIAŁU INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ I ANESTEZJOLOGII
ADRES INWESTYCJI : ul. Mirowska 15, Częstochowa, pawilon "C"
INWESTOR : SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
ADRES INWESTORA : ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kaczmarczyk
DATA OPRACOWANIA : 2017-07-05

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-07-05

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ I ANESTEZJOLOGII			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	664,670	m ²	664,670	
				RAZEM	664,670
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
d.1	0702-04	40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
3	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- wykucie bruzd pod klamry	m		
d.1	0339-01	20	m	20,000	
	analogia			RAZEM	20,000
4		montaż klamer spinających zarysowania ścian	szt		
d.1	wycena indywidualna	40	szt	40,000	
				RAZEM	40,000
5	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.1	0705-01	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 0-14	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD (demontaż)	m ²		
d.1	2012-01	25	m ²	25,000	
	analogia			RAZEM	25,000
7	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych EI30	m ²		
d.1	2702-01	25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
8	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
d.1	1611-02	5	kol.	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
10	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0815-04	40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
11	KNR 0-23	jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - sufity	m ²		
d.1	2611-02	poz.1+24	m ²	688,670	
				RAZEM	688,670
12	KNR 0-23	jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany	m ²		
d.1	2611-02	1650	m ²	1650,000	
				RAZEM	1650,000
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	Farba lateksowa odporna na szorowanie KLASA II np. C/S Wallsheen poz.11	m ²	688,670	
				RAZEM	688,670
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	Farba lateksowa odporna na szorowanie KLASA II np. C/S Wallsheen poz.12	m ²	1650,000	
				RAZEM	1650,000
15	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
16	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
17	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	15	m ²	15,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,000
18	KNR 2-02 d.1 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
19	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
20	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
21	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Wykładzina Tarkett IQ OPTIMA	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
22	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
23	kalk. własna d.1	Uszczelnienie przeciekającej obróbki klapy dymowej- ewentualnie wymiana obróbki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż blach ze stali nierdzewnej (narożniki)	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
25	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
26	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
27	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż narożników ściennych C/S Polska dł. 1,50	mb		
		24	mb	24,000	
				RAZEM	24,000
28	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		36,08	m ²	36,080	
				RAZEM	36,080
29	TZKNBK VIII d.1 07-62	Uszczelnienie zaprawa styków opasek ościeżnicowych, listew, cokołów	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
30	KNR-W 4-01 d.1 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,5*2,1	m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
31	NNRNKB d.1 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2	m ²		
		0,8*82	m ²	65,600	
				RAZEM	65,600
32	NNRNKB d.1 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m ²		
		1,7*2,1	m ²	3,570	
				RAZEM	3,570