

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace budowlane			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05	2.63*3.31	m ²	8.705	
		2.36*1.13	m ²	2.667	
				RAZEM	11.372
3	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0821-08	(2.63+3.31)*2.00*2	m ²	23.760	
		(2.36+1.13)*2.00*2	m ²	13.960	
		(2.36+1.13)*2.00*2	m ²	13.960	
		1.09*2.00*2	m ²	4.360	
				RAZEM	56.040
4	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-03	Krotność = 0.5	m ²	65.690	
		65.69		RAZEM	65.690
5	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
d.1	0806-01	(2.63+3.31)*2.50*2	m ²	29.700	
		(2.36+1.13)*2.50*2	m ²	17.450	
		(2.36+1.13)*2.50*2	m ²	17.450	
				RAZEM	64.600
6	NNRNKB 202	(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
d.1	2030-02	11.37	m ²	11.370	
				RAZEM	11.370
7	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzką z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m ²		
d.1	1132-01	11.37	m ²	11.370	
				RAZEM	11.370
8	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04	1.5*4	m	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.1	0703-03	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m ²		
d.1	0115-03	77.24	m ²	77.240	
				RAZEM	77.240
11	KNR 0-41	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPER-FLEX-B 240 w technologii DEITERMANN	m		
d.1	0104-01	3.31+3.31+2.63+2.63+1.97+1.97+1.42+1.42+1.42+1.42	m	21.500	
				RAZEM	21.500
12	KNR 0-41	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPER-FLEX-B 240 w technologii DEITERMANN	m		
d.1	0105-01	2.50*10	m	25.000	
				RAZEM	25.000
13	NNRNKB 202	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.1	0838-04	64.60+(3.16*2*2.00)	m ²	77.240	
				RAZEM	77.240
14	NNRNKB 202	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x25 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m ²	m ²		
d.1	1118-09	11.37	m ²	11.370	
				RAZEM	11.370
15	KNR 4-01	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
16	NNRNKB 202	Listwa wykańczająca	m		
d.1	2809-05	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
17	KNR-W 2-02	Ościeznice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejścio- wych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie	szt.		
d.1	1025-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie Skrzydła wzmo- cnione - Płyta wiórowa , okleina CPL	m ²		
d.1	1020-01	4.80	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
19	KNR 4-01	Dostarczenie i zamontowanie wkładek na klucz	szt.		
d.1	0919-32	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-01	Rur wentylacyjnych SPIRO	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-17	Montaż wentylatora kanałowego	szt.		
d.1	0205-01 z.o.3.6. 9905- 3	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	11.37	m ²	11.370	
				RAZEM	11.370
23	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m ²		
d.1	0605-05	11.37	m ²	11.370	
				RAZEM	11.370
2		Prace wod-kan			
24	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.2	0141-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
d.2	0140-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2	0235-06	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2	0235-08	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.2	0114-01	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
29	KNR 4-01	Rozkucie stropu betonowego w celu demontażu podejść z kształtek żeliwnych i wykonanie podejść odpływowych z odpły- wu liniowego i punktowego Krotność = 3	m ²		
d.2	0211-03	1.30*0.60	m ²	0.780	
				RAZEM	0.780
30	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na za- prawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.2	0333-09	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0336-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR-W 2-15 d.2 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.50	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
33	KNR-W 2-15 d.2 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
34	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0601-01 analogia	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 16 mm 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
37	KNR 0-34 d.2 0106-03	Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
38	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0602-01	Łączniki o śr. 16 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
39	KNNR 4 d.2 0130-01	Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNNR 4 d.2 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
41	KNR 4-01 d.2 0210-08	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 pochyłych w elementach z betonu żwirowego w celu zamontowania rurociągu kanalizacyjnego do odpływu liniowego i punktowego 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR 4-01 d.2 0325-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
43	KNR 2-15 d.2 0114-01	Zaworek dopływowy do spłuczki WC o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-15 d.2 0107-01	Wężyki elastyczne w oplocie o śr.nominalnej 15 mm 1/2" L= 300 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
45	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 2-15 d.2 0143-01 z.sz.3.4. 9903-2	Elektryczny podgrzewacz wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - obiekty służby zdrowia lub uczelni 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-02 d.2 0108-01 Ana- logia	Montaż przedłużek mosiężnych śr. 15 mm 7	szt szt	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR 2-15/ d.2 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0202-01	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0203-01	Armatura spłukująca pisuary pneumatyczna ręczna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-01 d.2 0902-07	Dostarczenie i montaż luster- Wklejane i licowane z płytkami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNNR 4 d.2 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm Zawór bezpieczeństwa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 2-15 d.2 0115-04 z.sz.3.4. 9903-02	Montaż baterii ściennej z deszczownicą o śr.nom. 15 mm - budynku służby zdrowia 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 2-15 d.2 0231-01 Ana- logia	Montaż kabiny Prysanicowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Instalacje elektryczne			
56	KNR 4-03 d.3 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
57	KNNR 5 d.3 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku be- tonowym - YDYzo 3x1,5 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
58	KNNR 5 d.3 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku be- tonowym - YDYzo 3x2,5 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
59	KNNR 5 d.3 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce- mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
60	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
61	KNNR 5 d.3 0306-04	Montaż osprzętu - Gniazdo 2p+Z z klapką 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
62	KNNR 5 d.3 0306-04	Montaż osprzętu - Łącznik świecznikowy 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
63	KNNR 5 d.3 0306-04	Montaż osprzętu- Ramka podwójna 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.3	1012-02	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
65	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne	kpl.		
d.3	0504-02	porcelanowe przykręcane- Kinkiety	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
66	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do	kpl.		
d.3	0502-03	2x40 W Hermetyczne	kpl.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
4		Wywóz gruzu			
67	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1	m ³		
d.4	0108-03	km grunt.kat. IV	m ³	2.000	
		2		RAZEM	2.000
68	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy	m ³		
d.4	0108-08	następny 1 km	m ³	2.000	
		Krotność = 16		RAZEM	2.000
		2			