

Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu Nr 2

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do

I. Wykaz systemów sygnalizacji p/poż wraz z osprzętem zainstalowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie

a). Pawilon C' – Szpital przy ul. Mirowskiej 15

- Centrala Sygnalizacji Pożarowej BMZ Integral firmy Schrack – 1 szt.
- klapy odcinające Gryfit LX-4 – 150 szt.
- zasilacze do klapy odcinających ZSP135-D Merawex – 7 szt.
- roleta p/poż (OaiIT, Oddz. Neurologiczny) – 2 szt.
- czujki p/poż.
 - 42 szt. – OaiIT + 3 szt. (między stropami);
 - 45 szt. – Blok Operacyjny + 8 szt. (między stropami);
 - 38 szt. – Oddz. Neurologiczny + 5 szt. (między stropami);
- ręczny przycisk p/poż ROP – 9 szt.

b). Szpital przy ulicy Bony 1/3 – Kotłownia Szpitala

- klapy odcinające Gryfit – 1 szt.

II. Wykaz czynności do wykonania

- sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania central systemu z uwzględnieniem scenariusza pożarowego i matrycy sterowań,
- sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania czujek p/poż, w tym czujek w przestrzeni nad sufitem podwieszanym,
- sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania przycisków p/poż,
- sprawdzania stanu technicznego i poprawności działania ppoż. klapy odcinających,
- sprawdzania stanu technicznego i poprawności działania żaluzji przeciwpożarowych,
- sprawdzenie , czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,
- sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych i ewentualna ich wymiana,
- wystawienie protokołów po przeglądzie technicznym.