

Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu Nr 2

I. Wykaz systemów oddymiających zainstalowanych w obiekcie Szpitala przy ulicy Mirowskiej 15 i Bony 1/3

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.03.2020 r. poza punktem f).

a). Pawilon B – Szpital przy ul. Mirowskiej 15

W skład systemu wchodzi następujące elementy:

- kłapa oddymiająca DYMKLAP klasa SL 550, B300 firma REWA – 1szt. (zamontowana w klatce schodowej),
- przyciski oddymiania D+H, RT – 3szt,
- centrala oddymiająca D+H ZP-RZN 4404 – KV2 – 1szt.
- drzwi napowietrzające z siłownikiem DDS 50/500 – 1 szt,
- czujki dymu – 2 szt.

Elementy do wymiany/naprawy podczas przeglądu:

- wymiana 2 szt. czujek dymu,

b). Pawilon C – Szpital przy ul. Mirowskiej 15

W skład systemu wchodzi następujące elementy:

- kłapa oddymiająca – 1 szt. (zamontowana w klatce schodowej),
- ręczny przycisk oddymiania RPO – 01 firmy AFG – 5 sztuk,
- czujki dymu – 5 szt.,
- centrala oddymiania i przewietrzania typ AFG – 2004 nr fabr. 04883
- okna napowietrzania z siłownikiem D+H – 2 szt

Elementy do wymiany/naprawy podczas przeglądu:

- wymiana uszkodzonych zawiasów w klapie oddymiającej,
- wymiana 5 szt. czujek dymu,
- naprawa centrali oddymiania, (obecnie brak sygnalizacji akustyczno-optycznej w systemie oddymiania; przy pojawieniu się alarmu otwarciu ulega kłapa oddymiania i okno napowietrzania, ale brak jest sygnałów dźwiękowych i świetlnych w przyciskach ROP),



zdj. nr 1 klapa oddymiająca – Pawilon C



zdj. nr 2 centrala oddymiania AFG – 2004

c). Pawilon C' – Szpital przy ul. Mirowskiej 15

- klapa oddymiająca – 1 szt. – MCR Prolight Plus firmy Mercor,
- centrala pogodowa
- drzwi napowietrzające z samozamykaczem D+H DDS 50/500 – 1 szt.
- przycisk przewietrzania – 1szt,
- przyciski ROP – Aritech – 3 szt,
- czujka dymu – 1 szt.
- centrala sterująca MCR 9705 – 1szt, firmy Mercor.

d). Pawilon D – Szpital przy ul. Mirowskiej 15

W skład systemu wchodzi następujące elementy:

- kłapa oddymiająca – 1 szt
- centrala oddymiania i przewietrzania AFG 2004 8A – 1 szt.
- czujniki dymu – 3 szt.
- ręczny przycisk oddymiania RPO – 01 firmy AFG – 3 szt.
- przycisk przewietrzania PP20 -1 szt.

e). Pawilon E – Szpital przy ul. Mirowskiej 15

- kłapa oddymiająca - 1 szt. Mercor
- centrala sterująca Mercor MC9705
- czujniki dymu - 2 szt.
- przyciski ROP Mercor - 2 szt.
- drzwi napowietrzające z siłownikiem GEZE K 600 T

f). Pawilon F – Szpital przy ul. Mirowskiej 15

Termin realizacji: od dnia 01.11.2020 r. do 13.12.2020 r.

- kłapa oddymiająca - 2 szt. (AWAK P2)
- centrala sterująca D+H typ RZN 4408 – M
- czujniki dymu
- przyciski ROP D+H RZN 4408-K
- drzwi napowietrzające z siłownikiem DDS 54/500
- czujnik pogodowy

g). Szpital przy ulicy Bony 1/3 (Budynek A – 2 szt. , Budynek B – 2 szt.)

W skład systemu wchodzi następujące elementy:

- klapy oddymiające – 4 szt.
- centrala oddymiania i przewietrzania SVM 24V-8A Basic AC PL prod. Actulux A/S – 4 szt.
- czujniki dymu – 12 szt.
- siłowniki drzwiowe – 3 szt.
- siłowniki okienne – 2 szt.

Elementy do naprawy podczas przeglądu:

System oddymiania budynek B od strony windy:

Naprawa centrali oddymiania SVM 24V-8A Basic AC PL – Actulux (samoczynnie załączane alarmy)

II. Wykaz czynności do wykonania przy przeglądzie technicznym

- optyczną kontrolę elementów i urządzeń oddymiających,
- sprawdzenie zasilania podstawowego i rezerwowego centrali oddymiania,
- optyczne sprawdzenie stanu klap oddymiających,
- sprawdzenie mocowań i ewentualne przesmarowanie okuć,
- sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów i podzespołów systemów oddymiania (czujniki, siłowniki, przyciski oddymiania, klapy oddymiania);
- sprawdzenie poprawności reakcji systemów na sygnały wysyłane z centrali, przycisków oddymiania i innych komponentów;
- wykonanie napraw i wymian podzespołów systemów wykazanych w niniejszym załączniku.
- wystawienie protokołów po przeglądzie technicznym.
- utylizacja zużytych materiałów.