

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ODDZIAŁU UDAROWEGO ZLOKALIZOWANEGO W PAWILONIE "C" SZPITALA PRZY UL. MIROWSKIEJ 15 WRAZ Z WYDZIELENIEM PUNKTU PIELEGNIARSKIEGO ZE STANOWISKIEM PRZYGOTOWANIA LEKÓW

ADRES INWESTYCJI : Pawilon "C" ul. Mirowska 15, Częstochowa

INWESTOR : SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie

ADRES INWESTORA : ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa

SPORZĄDZIK KALKULACJE : Piotr Kaczmarczyk
(OGÓLNOBUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA : 20.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2020

Data zatwierdzenia

Kierownik Sekcji
Remontowo-Inwestycyjnej
Piotr Kaczmarczyk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,1*2,0	m ² m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR-W 4-01 0353-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1,4*2,1	m ² m ²	2,940	
				RAZEM	2,940
4	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2,4*1,2	m ² m ²	2,880	
				RAZEM	2,880
5	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR-W 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0,2*1,2*2	m ² m ²	0,480	
				RAZEM	0,480
7	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8,58*6,35+6,19*3,01+2,90*6,19+2,33*8,11+4,65*3,0	m ² m ²	123,912	
				RAZEM	123,912
8	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro Krotność = 0,5 123,912	m ² m ²	123,912	
				RAZEM	123,912
9	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 8,58*6,35+6,19*3,01+2,90*6,19+2,33*8,11+4,65*3,0	m ² m ²	123,912	
				RAZEM	123,912
10	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (3,1*3,05-1,1*2,1)*0,12	m ³ m ³	0,857	
				RAZEM	0,857
11	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,8*2	m m	3,600	
				RAZEM	3,600
12	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (3,1*3,05-1,1*2,1)*2+ 0,5*3,05+0,25*3,0*4+0,2*2,1*4	m ² m ²	20,495	
				RAZEM	20,495
13	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Krotność = 0,5 (8,58+6,35)*2*3,05+(8,11+2,33)*2*3,05+(3,01+6,19)*2*3,05+(2,98+6,19)*2*3,05+(1,4+2,0)*2*3,05+4,65*2,33+(3,0+4,65)*2*3,05	m ² m ²	345,054	
				RAZEM	345,054
14	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 0,5 (8,58+6,35)*2*3,05+(8,11+2,33)*2*3,05+(3,01+6,19)*2*3,05+(2,98+6,19)*2*3,05+(1,4+2,0)*2*3,05+4,65*2,33+(3,0+4,65)*2*3,05	m ² m ²	345,054	
				RAZEM	345,054
15	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (8,58+6,35)*2*3,05+(8,11+2,33)*2*3,05+(3,01+6,19)*2*3,05+(2,98+6,19)*2*3,05+(1,4+2,0)*2*3,05+4,65*2,33+(3,0+4,65)*2*3,05	m ² m ²	345,054	
				RAZEM	345,054
16	NNRNKB 202 1026-04	(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych (okno obserwacyjne - FIX, szkło bezpieczne) 2,8	m ² m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
17	KNR-W 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu (1,2*2*2,4*2)*0,25	m ² m ²	2,880	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie 1,4*2,1	m ² m ²	RAZEM 2,940	2,880 2,940
19	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 8,58*6,35+6,19*3,01+2,90*6,19+2,33*8,11+4,65*3,0	m ² m ²	RAZEM 123,912	2,940 123,912
20	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 123,912	m ² m ²	RAZEM 123,912	123,912 123,912
21	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 123,912	m ² m ²	RAZEM 123,912	123,912 123,912
22	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (8,58+6,35)*2*3,05+(8,11+2,33)*2*3,05+(3,01+6,19)*2*3,05+(2,98+6,19)*2*3,05+(1,4+2,0)*2*3,05+4,65*2,33+(3,0+4,65)*2*3,05	m ² m ²	RAZEM 345,054	123,912 345,054
23	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane (drzwi o konstrukcji wzmocnionej z przeszkleniem) 1,1*2,05*3+0,9*2*2	m ² m ²	RAZEM 10,365	345,054 10,365
24	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W 22	kpl. kpl.	RAZEM 22,000	10,365 22,000
25	KNR-W 4-03 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle 10	szt. szt.	RAZEM 10,000	22,000 10,000
26	KNR-W 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 6	szt. szt.	RAZEM 6,000	10,000 6,000
27	analiza indywidualna	modernizacja instalacji gazów medycznych <i>robocizna</i> 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	6,000 1,000
28	analiza indywidualna	montaż zestawów klimatyzacji miejscowej 3	kpl. kpl.	RAZEM 3,000	1,000 3,000
				RAZEM	3,000

