

Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu Nr 1

I. Wykaz napraw systemów oddymiających zainstalowanych w obiekcie Szpitala przy ulicy Mirowskiej 15 i Bony 1/3

Termin wykonania prac: 30 dni od dnia podpisania umowy

a). Pawilon B – Szpital przy ul. Mirowskiej 15

W skład systemu wchodzi następujące elementy:

- kłapa oddymiająca DYMKLAP klasa SL 550, B300 firma REWA – 1szt. (zamontowana w klatce schodowej),
- przyciski oddymiania D+H, RT – 3szt,
- centrala oddymiająca D+H ZP-RZN 4404 – KV2 – 1szt.
- drzwi napowietrzające z siłownikiem DDS 50/500 – 1 szt,
- czujki dymu – 2 szt.

Elementy do wymiany/naprawy:

- naprawa lub wymiana wraz z montażem siłownika drzwi napowietrzających DDS 50/500 (w siłowniku uszkodzony łańcuch otwierający drzwi w przypadku wystąpienia alarmu)



Zdjęcie Nr 1 – Siłownik D+H (wejście do Pawilonu B)



Zdjęcie Nr 2 – Siłownik D+H (wejście do Pawilonu B)

b). Pawilon C' – Szpital przy ul. Mirowskiej 15

- kłapa oddymiająca – 1 szt. – MCR Prolight Plus firmy Mercor,
- centrala pogodowa
- drzwi napowietrzające z samozamykaczem D+H DDS 50/500 – 1 szt.
- przycisk przewietrzania – 1szt,
- przyciski ROP – Aritech – 3 szt,
- czujka dymu – 1 szt.
- centrala sterująca MCR 9705 – 1szt, firmy Mercor.

Elementy do wymiany/naprawy:

- wymiana uszkodzonego czujnika dymu (czujnik dymu zamontowany na wysokości około 5m)



Zdjęcie Nr 3 – Czujka dymu do wymiany w Pawilonie C'



Zdjęcie Nr 4 – Czujka dymu do wymiany w Pawilonie C'

c). Pawilon E – Szpital przy ul. Mirowskiej 15

- kłapa oddymiająca - 1 szt. Mercor
- centrala sterująca Mercor MC9705
- czujniki dymu - 2 szt.
- przyciski ROP Mercor - 2 szt.
- drzwi napowietrzające z siłownikiem GEZE K 600 T

Elementy do wymiany:

- wymiana 2 szt. czujników dymu (czujnik + gniazdo) z okablowaniem

d). Szpital przy ulicy Bony 1/3

Budynek B:

W skład systemu wchodzi następujące elementy:

- kłapa oddymiająca – 1 szt.
- centrala oddymiania i przewietrzania SVM 24V-8A Basic AC PL prod. Actulux A/S
- czujniki dymu
- siłowniki drzwiowe
- siłowniki okienne

Elementy do wymiany:

- wymiana 1 szt. czujnika dymu (czujnik + gniazdo)

II. Wykaz czynności do wykonania

- wykonanie napraw i wymian podzespołów systemów wykazanych w niniejszym załączniku,
- sprawdzenie poprawności działania systemów oddymiania po przeprowadzonych naprawach,
- wystawienie protokołów po przeprowadzonych naprawach,
- utylizacja zużytych materiałów.