

Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu Nr 3

I. Wykaz systemów sygnalizacji p/poż wraz z osprzętem zainstalowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie

Termin wykonania prac: 30 dni od dnia podpisania umowy

a). Pawilon C' – Szpital przy ul. Mirowskiej 15 – opis systemu

- Centrala Sygnalizacji Pożarowej BMZ Integral firmy Schrack – 1 szt.
- klapy odcinające Gryfit LX-4 – 150 szt.
- zasilacze do klap odcinających ZSP135-D Merawex – 7 szt.
- roleta p/poż (OAiT, Oddz. Neurologiczny) – 2 szt.
- czujki p/poż.
 - 42 szt. – OAiT + 3 szt. (między stropami);
 - 45 szt. – Blok Operacyjny + 8 szt. (między stropami);
 - 38 szt. – Oddz. Neurologiczny + 5 szt. (między stropami);
- ręczny przycisk p/poż ROP – 9 szt.

Naprawy do wykonania w/w systemie:

- odblokowanie klapy odcinającej nr 18 i nr 25, znajdującej się w przestrzeni międzystropowej nad Oddz. Neurologicznym – II piętro,
Obecnie brak możliwości ręcznego otwarcia klapy z uwagi na zabudowę sufitem podwieszanym (brak rewizji); należy wykonać otwory w suficie podwieszanym, zamontować rewizję i umożliwić dostęp do klap odcinających (wykonanie odpowiednich obróbek budowlanych) w załączniku rzut II piętra z zaznaczonymi klapami
- wymiana akumulatorów w centrali SAP Schrack - BMZ Integral 18Ah/12V – 2 szt.
- wymiana taśmy barwiącej w drukarce centrali SAP Schrack - BMZ Integral,
- wymiana czujki dymowej Schrack SSD 531 5000573.0003.210307 OSD,

b). Szpital przy ulicy Bony 1/3 – Kotłownia Szpitala

- klapa odcinająca Gryfit – 1 szt.

II. Wykaz czynności do wykonania

- sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania central systemu z uwzględnieniem scenariusza pożarowego i matrycy sterowań,
- sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania czujek p/poż, w tym czujek w przestrzeni nad sufitem podwieszanym,
- sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania przycisków p/poż,
- sprawdzania stanu technicznego i poprawności działania ppoż. klap odcinających,
- sprawdzania stanu technicznego i poprawności działania żaluzji przeciwpożarowych,
- sprawdzenie , czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne,

nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

- sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych i ewentualna ich wymiana,
- wykonanie napraw wyszczególnionych w pkt nr I,
- wystawienie protokołów po przeglądzie technicznym,
- utylizacja zużytych materiałów.