

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA PRACOWNI DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ POPRZEZ DOSTAWĘ I MONTAŻ
UKŁADU WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ W POM. MYJNI ENDOSKOPÓW
ADRES INWESTYCJI : ul. Mirowska 15, Częstochowa pawilon B
INWESTOR : SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
ADRES INWESTORA : ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kaczmarczyk
DATA OPRACOWANIA : 2020-09-01

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-09-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 4-01 0344-09	Przebicie otworów w ścianach z kamienia twardego o grubości 55 cm 2	otw. otw.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR-W 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 35	m ² m ²	 35,000	
				RAZEM	35,000
4	KNR-W 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-17 0209-01	Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym i obwodach do 1000 mm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR-W 2-17 0139-01	Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR-W 2-17 0141-04	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 2000 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-17 0146-01	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-17 0201-01 analogia	Wentylatory promieniowe z automatyką sterowania 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 2-16 0101-04 analogia	Isolacja o grubości 50-70 mm wełną mineralną pod siatką drucianą rurociągów o śr. ponad 191 mm 13,2	m ² m ²	 13,200	
				RAZEM	13,200
11	KNR-W 2-17 0318-01	Filtry HEPA z kasetą montażową 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglany 12	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
13	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 25	m m	 25,000	
				RAZEM	25,000
14	KNR-W 5-08 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR-W 5-08 0807-01	Podłączenie silników w obudowie specjalnej - kable 3-żyłowe Cu do 6 mm ² 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 4-01 0330-01	Zamurowanie przebić w ścianach z kamieni o grubości do 30 cm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
22	KNR-W 2-17 0136-01	Zasuwy stalowe kołowe typ A i B do przewodów o śr. do 150 mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000