
KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

Nowy kod

NAZWA INWESTYCJI: REMONT APTEKI SZPITALNEJ paw. A

ADRES INWESTYCJI: ul. Mirowska 15, Częstochowa

NAZWA INWESTORA: SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY

ADRES INWESTORA: ul. Mirowska 15, 42-202 Częstochowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Piotr Kaczmarczyk

DATA OPRACOWANIA: 23.07.2025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek R*0,4	m2		
		11,05 + 22,97 + 13,83 + 7,14	m2	54,990	
				RAZEM	54,990
2	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		54,99	m2	54,990	
				RAZEM	54,990
3	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		54,99	m2	54,990	
				RAZEM	54,990
4	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Krotność = 0,5	m2		
		54,99	m2	54,990	
				RAZEM	54,990
5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		54,99	m2	54,990	
				RAZEM	54,990
6	KNR 9-29 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza Krotność = 0,5	m2		
		(4,58 + 1,6) * 3,0	m2	18,540	
				RAZEM	18,540
7	NNRNKB 202 2024-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m2		
		18,54	m2	18,540	
				RAZEM	18,540
8	KNR-W 2-02 1208-03 analogia	Pochwyt na wspornikach	m		
		4,58	m	4,580	
				RAZEM	4,580
9	KNR 0-19 1024-11 analogia	Montaż rolety zwijanej	m2		
		1,5 * 2,15	m2	3,225	
				RAZEM	3,225
10	KNR-W 2-05 0208-04 analogia	Konstrukcje osłon o masie elementu do 50 kg (zadaszenie wejścia)	t		
		0,05	t	0,050	
				RAZEM	0,050
11	KNR 2-31 0807-01 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę R*1,07	m2		
		1,3	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
12	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		1,3	m2	1,300	
				RAZEM	1,300

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/m2	m2		
		1,3 * 1	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
14	KNR 2-31 1408-02	Ręczne miałowanie nawierzchni	m2		
		1,3	m2	1,300	
				RAZEM	1,300