

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Nowy kod

45000000-7

Roboty budowlane

45430000-0

Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI: wymiana wykładziny podłogowej obiektowej

ADRES INWESTYCJI: ul. Bony 1/3, Częstochowa, paw. B ZOL p. III

NAZWA INWESTORA: SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY

ADRES INWESTORA: ul. Mirowska 15, 42-202 Częstochowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Piotr Kaczmarczyk

DATA OPRACOWANIA:

24.03.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

24.03.2026

Data zatwierdzenia

## wymiana wykładziny obiektowej posadzki III piętra ZOL

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: wymiana wykładziny obiektowej posadzki III piętra ZOL</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		$[(5,7 * 2,99 + 3,13 * 5,7 + 3,18 * 5,7 + 3,12 * 5,7 + 3,3 * 5,7 + 3,3 * 5,7 + 3,25 * 5,7 + 3,3 * 5,7 + 6,54 * 5,7 + 3,3 * 5,7 + 3,3 * 5,7 + 2,0 * 42,09 + 2,46 * 3,6 + 2,2 * 3,6 + 5,84 * 3,6 + 2,45 * 3,6) - (2,24 * 1,5) * 4] * 1,08$	m2	365,048	
				RAZEM	365,048
1.2	KNR-W 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
		15	miej sc.	15,000	
				RAZEM	15,000
1.3	TZKNBK I 0824-03 analogia	Ręczne przenoszenie wykładziny z rozbiórki do miejsca składowania - za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych	t		
		$365,048 * 0,002 * 1,6$	t	1,168	
				RAZEM	1,168
1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		365,048	m2	365,048	
				RAZEM	365,048
<b>2</b>		<b>MONTAŻ WYKŁADZINY</b>			
2.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		365,048	m2	365,048	
				RAZEM	365,048
2.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (materiał powierzony przez Zamawiającego)	m2		
		365,048	m2	365,048	
				RAZEM	365,048
2.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (materiał powierzony przez Zamawiającego)	m2		
		365,048	m2	365,048	
				RAZEM	365,048

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE	2
2 MONTAŻ WYKŁADZINY	2
Spis treści	3