Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PAKIETU NR 1

I. Serwerownia Szpitala (Paw. G, I piętro)

- Klimatyzator GREE GWH24ACE-K6DNA1I/I – wymiana silnika jednostki wewnętrznej

II. Szpitalny Oddział Ratunkowy

- Wymiana 2 sztuk jednostek wewnętrznych MIDEA w systemie VRF;

- Naprawa instalacji odpływu skroplin;
- Naprawa nieszczelności w agregacie chłodniczym MIDEA MOB30U-18HFN1;
- Naprawa nieszczelności w agregacie chłodniczym RSV-6;

III. Zakres zadań do wykonania

- Naprawa urządzeń wykazanych w punktach I i II,
- Sprawdzenie poprawności działania urządzeń po wykonanych naprawach,
- Kontrola szczelności instalacji chłodniczych,
- Utylizacja zużytych materiałów,
- Wystawienie protokołów technicznych po wykonanych naprawach.