Załącznik Nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PAKIETU NR 3

1. Wykaz klimatyzatorów ściennych

a). Szpital przy ulicy Mirowskiej 15

1. **Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc – Pawilon F**
   - Kaisai KWX-09HRBO (nr K003037; K002490); moc: 2,6 kW
   - Sinclair SIH-09BIK+SOH-09BIK2;
   - Sinclair SIH-12BIK+SOH-12BIK2;
   - Sinclair MV klimatyzator kasetowy;
2. **Oddział Chirurgii Ogólnej – Pawilon C – I piętro**
   - Kaisai KWX-09HRBO (nr K004298; K000452); moc: 2,6 kW
3. **Pracownia RTG – Pawilon C - Parter**
   - Kaisai KWX-09HRBO (nr K004032; K002711); moc: 2,6 kW
4. **Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej**
   - Kaisai KWX-09HRBO (nr K004283; K000468); moc: 2,6 kW
5. **Oddział Chorób Wewnętrznych – Pawilon E**
   - Kaisai KWX-09HRBO (nr K004039; K000490); moc: 2,6 kW
6. **Oddział Chirurgii Ogólnej – Pawilon C – II piętro**
   - Kaisai KWX-09HRBO (nr K002697; K002699); moc: 2,6 kW
7. **Oddział Chorób Wewn. C – Pawilon C – III piętro**
   - Kaisai KWX-09HRBO (nr K004284; K002707); moc: 2,6 kW
8. **Pracownia RTG w Pawilonie G**
   - Kaisai KWX-09HRBO (nr K002108; K000476); moc: 2,6 kW
9. **Oddział Urologiczny**
   - Kaisai KWX-12HRBO (nr K014526; K014087); moc: 3,5 kW
10. **Oddział Neurologiczny**
    - Kaisai KWX-12HRBO (nr K018051; K013404); moc: 3,5 kW
11. **Oddział (Apteka)**
    - Kaisai KWX-12HRBO (nr K018069; K005333); moc: 3,5 kW

b). Szpital przy ulicy Bony 1/3

1. **Oddział Geriatryczny**
   - Kaisai KWX-09HRBO (nr K002717; K005023); moc: 2,6 kW
2. **Oddział Pediatryczny**
   - Kaisai KWX-09HRBO (nr K001534; K000483); moc: 2,6 kW
3. **Oddział Dermatologiczny**
   - Kaisai KWX-09HRBO (nr K002715; K000491); moc: 2,6 kW
4. **Oddział Pediatryczny**
   - Kaisai KWX-09HRBO (nr K001949; K000495); moc: 2,6 kW
   - Sinclair ASH 12AIE2 (sala dziecięca)
5. **Zakład Opiekuńczo-Leczniczy**
   - Sinclair SOM 12BS3 – 1 szt.

c). Szpital przy ulicy Mickiewicza 12

1. **Oddział Chorób Wewnętrznych (w zawieszeniu)**
   - Kaisai KWX-09HRBO (nr K000470; K002699); moc: 2,6 kW
2. **Oddział Rehabilitacyjny**
   - Kaisai KWX-09HRBO (nr K001541; K002477); moc: 2,6 kW
3. **Oddział Ginek-Położ.**
   - Kaisai KWX-09HRBO (nr K002712; K002713); moc: 2,6 kW
4. **Oddział Chorób Wewnętrznych (w zawieszeniu)**
   - Kaisai KWX-09HRBO (nr K000469; K002701); moc: 2,6 kW
5. **Oddział Ginek-Położ.**
   - Kaisai KWX-09HRBO (nr K001539; K007058); moc: 2,6 kW
6. **Oddział Ginek-Położ.**
   - Kaisai KWX-09HRBO (nr K001957; K006785); moc: 2,6 kW

2. Zakres zadań do wykonania

- sprawdzenie wszystkich rurociągów i izolacji, sprawdzenie połączeń śrubowych w agregatach, sprawdzenie szczelności agregatów,
- mycie i czyszczenie jednostek zewnętrznych,
- dokładne wyczyszczenie odpływu skroplin,
- sprawdzenie poprawności pracy pompek do odprowadzania skroplin,
- wyczyszczenie pojemników, w których zbierają się skropliny,
- kontrola pracy chłodnic,
- kontrola poziomu i stanu oleju w sprężarkach,
- kontrola poziomu i stanu czynnika chłodniczego (ewentualne dopełnienie do 0,2 kg do **uwzględnienia w cenie przeglądu**),
- kontrola pracy chłodnic,
- udrożnienie odpływu skroplin,
- dezynfekcja jednostki wewnętrznej klimatyzatora atestowanymi preparatami bakterio- i grzybobójczym, (przeznaczenie jednostki służby zdrowia),
- mycie tacy ociekowej i turbowentylatora,
- czyszczenie lub wymiana filtrów w jednostkach wewnętrznych,
- kontrola połączeń elektrycznych w urządzeniach,
- testy pracy urządzenia,
- inne czynności wynikające z dokumentacji DTR urządzeń,
- wystawienie protokołów z przeprowadzonego przeglądu technicznego,
- dostarczenie kart charakterystyk użytych środków chemicznych,
- wykonywanie czynności serwisowych w godzinach 7^{30} do 15^{00},
- utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych.